



**Obra**  
**REFORMA DA FACHADA E CALÇADAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO**  
**GONÇALO DO PIAUI.**


**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1,985.31</b>	<b>4.50 %</b>
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	529.42	661.77	1,985.31	4.50 %
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					<b>1,821.89</b>	<b>4.13 %</b>
2.2	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	9.32	15.75	19.68	183.41	0.42 %
2.3	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	91.52	6.89	8.61	787.98	1.78 %
2.5	020025	SBC	DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE	m²	112.5	6.05	7.56	850.50	1.93 %
<b>3</b>			<b>PAREDE E PAINÉIS</b>					<b>7,916.98</b>	<b>17.93 %</b>
3.1	87515	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	3.56	105.67	132.08	470.20	1.06 %
3.2	121581	SBC	PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=4MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO	m²	12.74	467.62	584.52	7,446.78	16.86 %
<b>4</b>			<b>REVESTIMENTO</b>					<b>3,110.36</b>	<b>7.04 %</b>
4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	95.06	3.90	4.87	462.94	1.05 %
4.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	95.06	22.28	27.85	2,647.42	6.00 %
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>5,738.62</b>	<b>13.00 %</b>
5.1	C5028	SEINFRA	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	112.5	40.81	51.01	5,738.62	13.00 %
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>					<b>5,676.02</b>	<b>12.85 %</b>
6.1	121092	SBC	EMBOCO TEXTURA RISCADO PREMIUN GRAFFIATO TERRACOTA HYDRONORT OU SIMILAR	m²	95.06	36.09	45.11	4,288.15	9.71 %
6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	95.06	11.68	14.60	1,387.87	3.14 %
<b>7</b>			<b>PORTAS E ESQUADRIAS</b>					<b>13,766.79</b>	<b>31.18 %</b>

7.1	102185 SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3	3,671.15	4,588.93	13,766.79	31.18 %
<b>8</b>		<b>DIVERSOS</b>					<b>4,141.62</b>	<b>9.38 %</b>
8.1	C1620 SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	15	180.89	226.11	3,391.65	7.68 %
8.2	10710 ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	m²	1.5	132.23	165.28	247.92	0.56 %
8.3	2266 ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm (3 UND 1,90m)	m	5.7	70.47	88.08	502.05	1.14 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>35,327.49</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>8,830.10</b>
<b>Total Geral</b>	<b>44,157.59</b>

**Javu Zemeze Lopes Soares**  
Engenheiro Civil

  
Javu Zemeze Lopes Soares  
Engº Civil/CREA-PI 16610-PI  
Reg. Nac. 190068337-7